

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Charakterystyka urządzenia hakowego do obsługi kontenerów o pojemności od 3,5 do 7,5 m³ oraz zaczepu automatycznego do przyczepy na podwoziu VOLVO FL 6, nr rejestr: CT-5179A, nr vin: YV2E4CAA311921827 o dmc. 13 Mg i rozstawie osi 3400 mm.

1. Maksymalna masa urządzenia 1.500 kg. minimalny udźwig 7.000 kg (obsługa kontenerów o pojemności od 3,5 do 7,5 m³).
2. Rama nośna oraz profile wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości, kolor urządzenia RAL 2003.
3. Przystawka odbioru mocy PTO przystosowana do podwozia.
4. Pompa hydrauliczna, ciśnienie robocze 25 -30 MPa, zbiornik oleju min. 60 litrów.
5. Miejsce sterowania podczas eksploatacji z kabiny kierowcy lub z rozdzielacza hydraulicznego zamontowanego przy ramie.
6. Hydrauliczna blokada kontenera.
7. Hydrauliczna rolka podporowa (tylne zawieszenie z resorami parabolicznymi).
8. Wysokość zaczepu urządzenia 1200 mm.
9. Układ rolek prowadzących kontener z możliwością łatwego demontażu zapewniający stabilność prowadzenia kontenera (rozstaw zew. płóz kontenerów wykorzystywanych przez Zamawiającego 1012 mm +2/-2).
10. Kosz na siatkę.
11. Boczne belki antypodjazdowe.
12. Zaczep automatyczny do holowania przyczepy lub zmiatarki, do maksymalnej dozwolonej dmc. zespołu pojazdów (21.000 kg) o średnicy sworznia 40 mm.
13. Gniazdo elektryczne standard siedmiostykowe.
14. Oznakowanie pojazdu „ODPADY” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
15. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia w dniu przekazania pojazdu.
16. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim, dokumentacja potwierdzająca zgodność z normami CE, autoryzowany serwis na terytorium Polski.
17. Okres gwarancji min. 24 miesiące od dnia oddania urządzenia do użytkowania po przekazaniu protokołów z badania UDT. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglądy gwarancyjne wykonane na koszt Wykonawcy.
18. Koszt uzgodnienia dokumentacji modernizacji z UDT ponosi Wykonawca.

Montaż urządzenia w siedzibie Wykonawcy.

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

kierownik
Działu Technicznego
Tomasz Mucha