

Roboty remontowe szatni i umywalni - ul. GRUZIŃSKA, DZIAŁ TAPUN

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Szatnia ładowaczy i kierowców				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	172,800
2	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 105,43+172,8	m2 razem	278,230 278,230
3	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów szatnie kierowców 9,4*6,0+7,6*6,0 szatnia ładowaczy 11,8*6,0	m2 m2 razem	102,000 70,800 172,800
4	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (11,8+6,0)*2*1,2-(0,7*1,7+5,7) (9,4+6,0)*2*1,2 (7,6+6,0)*2*1,2	m2 m2 m2 razem	35,830 36,960 32,640 105,430
5	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 149,96*0,5	m2 razem	74,980 74,980
6	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian (11,8+6,0)*2*2,0-(0,9*2,0*2+5,7*1,0+1,7*1,0) (6,0+9,4)*2*2,0-(0,9*2,0*2+2,7*0,8+4,8*0,8) (6,0+7,6)*2*2,0-(0,9*2,0*2+5,0*0,8+3,6*0,8+5,0*0,8+2,7*0,8)	m2 m2 m2 razem	60,200 52,000 37,760 149,960
7	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2,0*2*2 0,9*2,0*2*4	m2 m2 razem	7,200 14,400 21,600
8	KNR 4-01 1212/23	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2,1*(4+4) 5,3*4	m m razem	16,800 21,200 38,000
2. Umywalnie ładowaczy i kierowców				
9	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	63,000
10	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik	kpl	2,000
11	KNR 4-01 0354/07	Demontaż drzwi zasuwanych przybrodziku	szt	2,000
12	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2,2+0,8*4)*2,0 0,2*2,0*3	m2 m2 razem	10,800 1,200 12,000
13	KNR 2-02u1 B-0202-0017 00/02	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklawionymi 20x20cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m2	12,000
14	KNR 2-02 1218/04	Montaż pretów do zamocowania zasłonki	szt	8,000
15	KNR 2-02 1219/08	Założenie zasłonek prysznicowych	szt	8,000
16	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 63,0+52,81	m2	115,810

Roboty remontowe szatni i umwalni

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	115,810
17	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4,5*3,5+5,5*2,5+1,5*0,6 2,2*0,8+0,8*1,0*5	m2 m2	30,400 5,760	
			razem	m2	36,160
18	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,0*6,0+4,5*6,0	m2	63,000	
			razem	m2	63,000
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,0+6,0)*2*1,2-(0,7*1,7) (6,0+4,5)*2*1,2	m2 m2	27,610 25,200	
			razem	m2	52,810
20	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku 115,81*0,5	m2	57,905	
			razem	m2	57,905
21	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,7*2,0*4*2	m2	11,200	
			razem	m2	11,200