


<b>KONTENERY METALOWE</b>  	System Zarządzania Jakością	<b>P/SZJ-8.4-01</b>  19.07.2018 r.
	<b>Opis przedmiotu zamówienia</b>  <b>KONTENERY METALOWE - NOWE</b>	

**I. Zamawiający:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzka 159

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 13,618,000,00 PLN

**II. Przedmiot zamówienia: Kontenery metalowe - nowe**

**III. Wymagania do przedmiotu zamówienia:**

Załącznik nr 1

**IV. Termin wykonania zamówienia:**

dostawa : do 22.10.2018 r.

**V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.**

**VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.**

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy
3. Rejestr o działalności gospodarczej

**VII. Warunki udziału w postępowaniu**

- zamawiający nie precyzuje warunków szczegółowych

**VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:**

Wojciech Dąbrowski, specjalista ds. wywozu tel.: 56-63 98 121

**IX. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Kontenery metalowe - nowe”, z adresem nadawcy na kopertach w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 07.09.2018 r. godz. 9<sup>00</sup>. Termin otwarcia ofert 07.09.2018 r. godz. 9<sup>15</sup>. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.**

**X. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 100%**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Pzp.

Zatwierdził  
**Zastępca  
Prezesa Zarządu**  
**Grzegorz Brożek**

Kierownik  
Wdziału Wywozu  
*Joanna Peblowska*  
Specjalista ds. Wywozu  
*Wojciech Dąbrowski*

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## KONTENERY METALOWE - NOWE

PARAMETRY TECHNICZNE

Kontenery metalowe	KP- 7 6,5 M [ZAKRYTY DACHEM]	ZW-28 7,5 M
L/P	1	2
ilości [szt.]	2	10
WYMIARY WEWNĘTRZNE	Dł. 3400 mm x Szer 1680 mm	Dł. 3400 mm x Szer 1680 mm
PODŁOGA BL. [MM]	Błacha 3 mm	Błacha 3 mm
ŚCIANY BL. [MM]	Błacha 2 mm	Błacha 2 mm
PŁOZY	UNP 160 GW	UNP 160 GW
WYPEŁNIENIE PŁÓZ	Nie	Nie
WIEŻA ,WZMOCNIENIE HAKA	UNP160 , UNP80	UNP160 , UNP80
PŁYTA HAKA	Błacha 6 mm	Błacha 6 mm
SZKIELET ,ŚCIANY I DNO USZTYWNIONE	Profilem 60x40x3	Profilem 60x40x3
HAK	Pręt ø 40 gat S355	Pręt ø 40 gat S355
WYSOKOŚĆ HAKA OD PODŁOŻA	1200 mm	1200 mm
WIENIEC	Profil 60x40x3	Profil 60x40x3
KLAPA /DRZWI TYLNE	Kłapa tylna profil 60x40x3	Drzwi tylne dwuskrzydłowe profil 60x40x3
ZAWIASY	2 szt.	4 szt.
ŁĄCZENIE ELEMENTÓW	Spaw ciągły	Spaw ciągły
ROLKI kpl.	120X200 2 szt.	120X200 2 szt.
MALOWANIE	Farba podkładowa alkidowa Farba nawierzchniowa alkidowa RAL 6001 Grubość powłoki podkładowej i nawierzchniowej min120um	Farba podkładowa alkidowa Farba nawierzchniowa alkidowa RAL 6001 Grubość powłoki podkładowej i nawierzchniowej min120um
HACZYKI DO MOCOWANIA SIATKI	Nie	Tak
STOPNIE	Nie	Nie
BOLCE BRAMOWE NA WYS.900 MM	pręt ø 40 gat S355	pręt ø 40 gat S355
BOLCE BOCZNE ( 4 SZT. )	Tak	Tak

Uwaga :

- główne wymiary oraz położenie elementów zaczepowo - blokujących kontener muszą być zgodne z typowymi dla samochodu SMW 1142 produkcji WUKO Łódz.
- Elementy ruchome kontenera posiadają smarowniczkę

Kierownik  
Wydziału Wywozu  
Specjalista ds. Wywozu  
Joanna Pełkowska  
Dariusz Krowczyński

Zastępca  
Prezesa Zarządu  
Grzegorz Brożek