

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Załadunek i transport elementów Szopki z magazynu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 37/53 na Rynek Nowomiejski;
2. Załadunek i transport oraz ustawienie przy Szopce pomieszczenia (kiosku) dla Staży Miejskiej z bazy transportowej MPO Sp. z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159.
3. Zabezpieczenie terenu montażu Szopki przed dostępem osób nieupoważnionych minimum taśmą ostrzegawczą;
4. Montaż szopki na terenie Rynku Nowomiejskiego o powierzchni 180 m² od dnia 10.12.2018 r. do dnia 14.12.2018 r. (każdego dnia w godz.8.00 – 20.00) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
5. Uzupełnienie - wymiana elementów drewnianych (łaty pod folię i maty słomiane) na dachu szopki w ilości ok. 2 m³;
6. Przymocowanie rozdzielni elektrycznej oraz instalacji elektrycznej, oświetlenia, lamp wewnątrz szopki. Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej Zamawiający zleci wykonanie pomiarów przez uprawnione osoby oraz przedstawienie protokołów:
 - badania ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie;
 - badanie rezystencji izolacji obwodów;
 - badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów;
7. Montaż elementów dachu na szopce o powierzchni 280 m² oraz przygotowanie do montażu folii;
8. Montaż folii o gr. 2 mm (dostarczonej przez Zamawiającego) na dachu szopki;
9. Montaż mat słomianych (dostarczonych przez Zamawiającego) na dachu oraz na ścianach szopki;
10. Transport z bazy transportowej MPO Sp. z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159 na Rynek Nowomiejski 25 figur drewnianych oraz rozstawienie figur w Szopce (waga najcięższej figury ok. 100 kg) ;
11. Załadunek, transport, rozładunek oraz rozstawienie przy szopce na Rynku Nowomiejskim 30 choinek ok. 7 metrowych oraz 1 choinki ok. 12 metrowej, transport choinek maksymalnie 50 km od miejsca montażu (miejsce odbioru choinek wskaże Zamawiający);
12. Montaż i podłączenie do sieci elektrycznej łańcuchów LED na choince ok. 12 metrowej (ok. 600 mb łańcucha);
13. Demontaż szopki wraz z dachem i elementami składowymi od 03.02.2019 r. do dnia 08.02.2019 r. (każdego dnia w godz. 8.00 – 20.00) wraz z utylizacją mat słomianych;

14. Załadunek i transport elementów Szopki na ul. Kociewską 37/53 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu oraz rozładunek tych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
15. Demontaż łańcuchów elektrycznych LED Z choinki ok. 12 metrowej (ok. 600 mb)
16. Demontaż 30 choinek ok. 7 metrowych oraz 1 choinki ok. 12 metrowej wraz z ich utylizacją;
17. Sprzątnięcie oraz doprowadzenie miejsca ustawienia szopki po jej demontażu do stanu pierwotnego (tj. do stanu przed montażem szopki).

Specjalista ds. Oczyszczania
Sebastian Wiśniewski

Zastępca
Prezesa Zarządu
Grzegorz Brożek