

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Załadunek i transport elementów Szopki z magazynu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 37/53 na Rynek Nowomiejski;
2. Załadunek i transport oraz ustawienie przy Szopce pomieszczenia (kiosku) dla Staży Miejskiej z bazy transportowej MPO Sp. z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159.
3. Zabezpieczenie terenu montażu Szopki przed dostępem osób nieupoważnionych minimum taśmą ostrzegawczą;
4. Montaż szopki na terenie Rynku Nowomiejskiego o powierzchni 180 m² od dnia 10.12.2018 r. do dnia 14.12.2018 r. (każdego dnia w godz.8.00 – 20.00) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
5. Uzupełnienie - wymiana elementów drewnianych (łaty pod folię i maty słomiane) na dachu szopki w ilości ok. 2 m³;
6. Przymocowanie rozdzielni elektrycznej oraz instalacji elektrycznej, oświetlenia, lamp wewnątrz szopki. Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej Zamawiający zleci wykonanie pomiarów przez uprawnione osoby oraz przedstawienie protokołów:
 - badania ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie;
 - badanie rezystencji izolacji obwodów;
 - badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów;
7. Montaż elementów dachu na szopce o powierzchni 280 m² oraz przygotowanie do montażu folii;
8. Montaż folii o gr. 2 mm (dostarczonej przez Zamawiającego) na dachu szopki;
9. Montaż mat słomianych (dostarczonych przez Zamawiającego) na dachu oraz na ścianach szopki;
10. Transport z bazy transportowej MPO Sp. z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159 na Rynek Nowomiejski 25 figur drewnianych oraz rozstawienie figur w Szopce (waga najcięższej figury ok. 100 kg) ;
11. Załadunek, transport, rozładunek oraz rozstawienie przy szopce na Rynku Nowomiejskim 30 choinek ok. 7 metrowych oraz 1 choinki ok. 12 metrowej, transport choinek maksymalnie 50 km od miejsca montażu (miejsce odbioru choinek wskaże Zamawiający);
12. Montaż i podłączenie do sieci elektrycznej łańcuchów LED na choince ok. 12 metrowej (ok. 600 mb łańcucha);
13. Demontaż szopki wraz z dachem i elementami składowymi od 03.02.2019 r. do dnia 08.02.2019 r. (każdego dnia w godz. 8.00 – 20.00) wraz z utylizacją mat słomianych;

14. Załadunek i transport elementów Szopki na ul. Kociewską 37/53 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu oraz rozładunek tych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
15. Demontaż łańcuchów elektrycznych LED Z choinki ok. 12 metrowej (ok. 600 mb)
16. Demontaż 30 choinek ok. 7 metrowych oraz 1 choinki ok. 12 metrowej wraz z ich utylizacją;
17. Sprzątnięcie oraz doprowadzenie miejsca ustawienia szopki po jej demontażu do stanu pierwotnego (tj. do stanu przed montażem szopki).

Specjalista ds. Oczyszczania
Sebastian Wiśniewski

p.o. kierownik
Wydziału Oczyszczania
Andrzej Komuda

Zastępca
Prezesa Zarządu
Grzegorz Brożek