

## Budynek administracyjny "A"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Posadzka + schody + podjazd + murek</b>				
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  0,45*1,3+3,2*3,4 (4,0+3,3)*1,2 1,55*0,36*2+1,55*0,15*3 2,87*0,36*3+2,87*0,15*3	m2 m2 m2 m2	11,465 8,760 1,814 4,391
			razem	26,430
2	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	26,430
3	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą  26,43-6,205	m2	20,225
			razem	20,225
4	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną  1,55*0,36*2+1,55*0,15*3 2,87*0,36*3+2,87*0,15*3	m2 m2	1,814 4,391
			razem	6,205
5	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	6,205
6	KNR 2-02 1217/03	Narożniki z kątownika 40x40x5mm  1,57*3+2,87*3 3,5*2+3,65*2+3,4 0,57*2	m m m	13,320 17,700 1,140
			razem	32,160
7	KNR 2-02 0921/01	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm  0,5*(0,10+0,45)*3,7 0,5*(0,10+0,50)*7,3 (0,57*2+10,60)*0,57 3,4*0,43	m2 m2 m2 m2	1,018 2,190 6,692 1,462
			razem	11,362
8	KNR 2-02 0921/03	Ręczne licowanie ościeży płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm  (7,3+3,7)*0,10	m2	1,100
			razem	1,100
9	KNR 2-02 1219/03	Wycieraczki do obuwia typowe	szt	1,000
<b>2. Daszek stalowy</b>				
10	KNR 2-02 0505/06	Pokrycie dachów płytami poliestrowymi falistymi na konstrukcji stalowej  2,5*3,5*1,2	m2	10,500
			razem	10,500
11	KNR 4-01 1212/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną daszu stalowego  2,5*3,5*1,2	m2	10,500
			razem	10,500
12	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy ponad 50-100mm  2*3,14*2,5+2,26*2	m	20,220
			razem	20,220
<b>3. Wiatrolap</b>				
13	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  3,5*2,3	m2	8,050
			razem	8,050
14	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	8,050
15	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/02	Boazeria ścian "SIDING"	m2	8,050

## Budynek administracyjny "A"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,5*2,9*2-(1,3*2,3*2)	m2	14,320
		2,25*2,9*2-(1,35*0,78)	m2	11,997
		razem	m2	26,317
16	KNR 2-02u1 U-0202-0004 00/03	Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowna		
		3,5*2+2,25*2-(1,3*2)	m	8,900
		2,9*4	m	11,600
		razem	m	20,500